

5. 路線別(特定経路)事業計画			
国道119号			栃木県
事業区間	大通り～平成通り		
延長	L = 1,200m		
歩道幅員	W = 3.5m		
事業の内容	事業量	実施予定期間	
	(延長/面積)	着手	完了
電線共同溝事業(幅員確保、段差解消、縦断緩和)	2,400m/8,400㎡	平成15年度	平成20年度
沿道環境改善事業(排水性舗装)	1,200m/16,800㎡	平成18年度	平成20年度
事業実施に際し配慮すべき重要事項			
主要地方道宇都宮烏山線(大通り)			栃木県
事業区間	宇都宮JRロータリー～裁判所前		
延長	L = 2,770m		
歩道幅員	W = 3.7～5m		
事業の内容	事業量	実施予定期間	
	(延長/面積)	着手	完了
交通安全施設事業(段差解消、縦断緩和)	2,100m/10,500㎡	平成17年度	平成17年度
沿道環境改善事業(排水性舗装)	2,100m/37,800㎡	平成17年度	平成17年度
事業実施に際し配慮すべき重要事項	アーケード撤去の問題が未解決になっている。		
主要地方道宇都宮結城線(今小路通り)			栃木県
事業区間	大通り～日野町通り		
延長	L = 120m		
歩道幅員	W = 4.5m		
事業の内容	事業量	実施予定期間	
	(延長/面積)	着手	完了
電線共同溝事業	222m/999㎡	平成9年度	平成10年度
事業実施に際し配慮すべき重要事項			

5. 路線別(特定経路)事業計画			
主要地方道宇都宮向田線 (県庁通り)			栃木県
事業区間	大通り～県庁前		
延長	L = 320m		
歩道幅員	W = 3～6m		
事業の内容	事業量	実施予定期間	
	(延長/面積)	着手	完了
交通安全施設事業(段差解消、縦断緩和)	320m/1,920m ²	平成18年度	平成18年度
沿道環境改善事業(排水性舗装)	320m/2,880m ²	平成18年度	平成18年度
事業実施に際し配慮すべき重要事項			
市道6号線 (御橋通り)			宇都宮市
事業区間	始点:釜川 終点:市道4号線		
延長	210m		
幅員	9.3～10.0m		
事業の内容	事業量	実施予定期間	
	(延長/面積)	着手	完了
歩道設置(幅員:2.5m)	210m	平成16年度	平成18年度
視覚障害者誘導ブロック設置	210m	平成16年度	平成18年度
電線類地中化	210m×2	平成16年度	平成18年度
事業実施に際し配慮すべき重要事項	両側に電柱があり歩行空間を阻害しているため、片側に歩道を設置し電線類を地中化する。		
市道84号線 (市役所前通り)			宇都宮市
事業区間	始点:市道6号線 終点:市道1号線		
延長	200m		
幅員	10.5m		
事業の内容	事業量	実施予定期間	
	(延長/面積)	着手	完了
歩道改善(幅員:2.0m+2.5m)	200m×2	平成18年度	平成22年度
視覚障害者誘導ブロック設置	200m×2	平成18年度	平成22年度
電線類地中化	200m×2	平成18年度	平成22年度
交差点の段差解消	2箇所	平成18年度	平成22年度
事業実施に際し配慮すべき重要事項	マウントアップ構造による歩道の波打ちをセミフラット構造にすることにより改善する。		

5. 路線別(特定経路)事業計画			
市道34号線			宇都宮市
事業区間	始点:市道3号線 終点:市道2号線		
延長	160m		
幅員	10.5~11.0m		
事業の内容	事業量	実施予定期間	
	(延長/面積)	着手	完了
歩道改善(幅員:2.5m+2.5m)	160m×2	平成18年度	平成19年度
視覚障害者誘導ブロック設置	160m×2	平成18年度	平成19年度
交差点の段差解消	1箇所	平成18年度	平成19年度
事業実施に際し配慮すべき重要事項	歩道の有効幅員が確保されていないため、有効幅員の確保を図る。		
市道2号線 A			宇都宮市
事業区間	始点:市道34号線 終点:市道47号線		
延長	80m		
幅員	11.0m		
事業の内容	事業量	実施予定期間	
	(延長/面積)	着手	完了
歩道改善(幅員:2.5m+2.5m)	80m×2	平成19年度	平成20年度
視覚障害者誘導ブロック設置	80m×2	平成19年度	平成20年度
電線類地中化	80m×2	平成19年度	平成20年度
交差点の段差解消	2箇所	平成19年度	平成20年度
事業実施に際し配慮すべき重要事項	歩道の有効幅員が確保されていないため、有効幅員の確保を図る。		
市道2号線 B			宇都宮市
事業区間	始点:市道3号線 終点:市道34号線		
延長	60m		
幅員	10.9m		
事業の内容	事業量	実施予定期間	
	(延長/面積)	着手	完了
歩道改善(植栽部撤去)(幅員:2.3m+2.6m)	60m×2	平成19年度	平成20年度
視覚障害者誘導ブロック設置	60m×2	平成19年度	平成20年度
電線類地中化	60m	平成19年度	平成20年度
事業実施に際し配慮すべき重要事項	歩道の有効幅員が確保されていないため、現況の植栽部を撤去し、有効幅員の確保を図る。		

5. 路線別(特定経路)事業計画			
市道1141号線 (材木町通り)			宇都宮市
事業区間	始点:大通り 終点:市道3号線		
延長	160m		
幅員	20.0m		
事業の内容	事業量	実施予定期間	
	(延長/面積)	着手	完了
歩道設置(幅員:3.0~2.5m×2)	160m×2	平成15年度	平成15年度
視覚障害者誘導ブロック設置	160m×2	平成15年度	平成15年度
電線類地中化	160m×2	平成13年度	平成14年度
交差点の段差解消	2箇所	平成15年度	平成15年度
事業実施に際し配慮すべき重要事項	歩道未整備なため、拡張事業により歩道設置を図った。		
市道3382号線 (東武一番通り)			宇都宮市
事業区間	始点:市道3号線 終点:大通り		
延長	140m		
幅員	17.0m		
事業の内容	事業量	実施予定期間	
	(延長/面積)	着手	完了
歩道改善(幅員:5.0m+5.0m)	140m×2	平成14年度	平成15年度
視覚障害者誘導ブロック設置	140m×2	平成15年度	平成15年度
電線類地中化	140m×2	平成14年度	平成14年度
交差点の段差解消	2箇所	平成14年度	平成15年度
事業実施に際し配慮すべき重要事項	車道に設置されていたパーキングを廃止して、歩道の拡幅を図った。		
市道3号線 A (オリオン通り)			宇都宮市
事業区間	始点:市道3382号線 終点:国道119号		
延長	30m		
幅員	11.0m		
事業の内容	事業量	実施予定期間	
	(延長/面積)	着手	完了
歩道改善(幅員:4.8+2.2m)	30m×2	平成14年度	平成15年度
視覚障害者誘導ブロック設置	30m×2	平成15年度	平成15年度
電線類地中化	30m	平成14年度	平成14年度
事業実施に際し配慮すべき重要事項	一方通行化により車道幅員を縮小し、歩道拡幅を図った。		

5. 路線別(特定経路)事業計画			
JR宇都宮駅西口広場		宇都宮市	
事業区間	JR宇都宮駅西口広場		
面積	14,800㎡		
事業の内容	事業量	実施予定期間	
	(延長/面積)	着手	完了
安全で円滑な歩行空間の整備		平成17年度	平成18年度
乗り継ぎ環境の改善(バス・タクシー)	6,500㎡	平成17年度	平成18年度
横断歩道部分の改善	500㎡	平成17年度	平成18年度
視覚障害者誘導用ブロックの改善	1,400m	平成17年度	平成18年度
案内サインの改善	5基	平成17年度	平成18年度
事業実施に際し配慮すべき重要事項	宇都宮駅周辺の整備計画や新交通システム計画との整合性を図りながら整備を行う。		
市道7号線 A (上河原通り)		宇都宮市	
事業区間	市道886号線～市道4号線		
延長	L = 580m		
歩道幅員	W = 5m		
事業の内容	事業量	実施予定期間	
	(延長/面積)	着手	完了
交差点段差解消	16ヶ所×15㎡	平成21年度	平成21年度
視覚障害者誘導用ブロックの設置	580m×2	平成21年度	平成21年度
事業実施に際し配慮すべき重要事項	現行は両側5mの歩道が設置されており、点字ブロックが施行済みであるが修繕が必要。(輝度比・フェライト入り)		
市道7号線 B		宇都宮市	
事業区間	市道4号線～市道85号線		
延長	L = 220m		
歩道幅員	W = 3m		
事業の内容	事業量	実施予定期間	
	(延長/面積)	着手	完了
交差点段差解消	4ヶ所×6㎡	平成21年度	平成21年度
植栽部改修	39ヶ所	平成21年度	平成21年度
事業実施に際し配慮すべき重要事項	現行は両側3mの歩道が設置されているが、縦断勾配の修繕が必要。 植栽部の断面を変更し、歩道有効幅員の確保を図る。		

5. 路線別(特定経路)事業計画			
市道1136号線 A (日野町通り)			宇都宮市
事業区間	主要地方道宇都宮結城線～市道6号線		
延長	L = 220m		
歩道幅員	W = 2～5m		
事業の内容	事業量	実施予定期間	
	(延長/面積)	着手	完了
視覚障害者誘導用ブロックの設置	220m×2	平成19年度	平成19年度
事業実施に際し配慮すべき重要事項	現行は、片側2～5mの歩道が設置済みであるが、点字ブロック輝度比の修繕が必要。		
市道6号線 A (バンバ通り)			宇都宮市
事業区間	大通り～市道38号線		
延長	L = 140m		
歩道幅員	W = 4.5～5.5m		
事業の内容	事業量	実施予定期間	
	(延長/面積)	着手	完了
道路勾配の改善	50m×2ヶ所	平成19年度	平成20年度
視覚障害者誘導用ブロックの設置	140m×2	平成19年度	平成20年度
事業実施に際し配慮すべき重要事項	縦断勾配、アーケード撤去(老朽化)については、地元商店会との調整が必要。		
市道6号線 B (本丸通り)			宇都宮市
事業区間	市道4号線～市道84号線		
延長	L = 170m		
歩道幅員	W = 3m		
事業の内容	事業量	実施予定期間	
	(延長/面積)	着手	完了
視覚障害者誘導用ブロックの設置	170m×2	平成19年度	平成20年度
事業実施に際し配慮すべき重要事項	現行は、東側に3mの歩道が設置されている。		

5. 路線別(特定経路)事業計画			
市道4号線 (いちょう通り)			宇都宮市
事業区間	国道119号～市道6号線		
延長	L = 540m		
歩道幅員	W = 5.2m		
事業の内容	事業量	実施予定期間	
	(延長/面積)	着手	完了
歩道面の修繕	540m/2,808m ²	平成19年度	平成19年度
事業実施に際し配慮すべき重要事項	現行は、両側に5.2mの歩道が設置されている。		
市道1号線 (中央通り:シンボルロード)			宇都宮市
事業区間	大通り～市道84号線		
延長	L = 600m		
歩道幅員	W = 5～6m		
事業の内容	事業量	実施予定期間	
	(延長/面積)	着手	完了
交差点段差解消	36ヶ所×30m ²	平成19年度	平成19年度
視覚障害者用誘導ブロック整備	600m×2	平成19年度	平成19年度
事業実施に際し配慮すべき重要事項	現行は、両側に5～6mの歩道が設置されている。		
②1 市道47号線			宇都宮市
事業区間	市道2号線～市道5号線		
延長	L = 180m		
歩道幅員	W = 2.3～4m		
事業の内容	事業量	実施予定期間	
	(延長/面積)	着手	完了
交差点段差解消	14ヶ所×6m ²	平成20年度	平成20年度
視覚障害者用誘導ブロック整備	180m×2	平成20年度	平成20年度
事業実施に際し配慮すべき重要事項	工事時期については、地元自治会及び商店会との調整が必要。		

5. 路線別(特定経路)事業計画			
② 市道2号線 (江野町広小路)			宇都宮市
事業区間	大通り～市道3号線		
延長	L = 140m		
歩道幅員	W = 2.5m		
事業の内容	事業量 (延長/面積)	実施予定期間	
		着手	完了
交差点段差解消	4カ所 × 6m ²	平成19年度	平成20年度
視覚障害者用誘導ブロック整備	140m × 2	平成19年度	平成20年度
事業実施に際し配慮すべき 重要事項	工事時期については、地元自治会及び商店会との調整が必要。		

6. 路線別(特定経路以外)事業計画			
主要地方道宇都宮向田線 (県庁外周道路)			栃木県
事業区間	県庁外周(東・西・南)		
延長	L = 450m		
歩道幅員	W = 1.5 ~ 5.8m		
事業の内容	事業量	実施予定期間	
	(延長/面積)	着手	完了
交通安全施設事業(段差解消、縦断緩和)	450m/1,350m ²	平成19年度	平成19年度
沿道環境改善事業(排水性舗装)	450m/5,175m ²	平成19年度	平成19年度
事業実施に際し配慮すべき重要事項	県庁舎オープンは平成19年度予定		
市道32号線 (大町通り)			宇都宮市
事業区間	市道7号線 ~ 市道88号線		
延長	L = 390m		
幅員	W = 7 ~ 8m		
事業の内容	事業量	実施予定期間	
	(延長/面積)	着手	完了
路面修繕	3,000m ²	平成21年度	平成21年度
区画線表示	390m × 2	平成21年度	平成21年度
事業実施に際し配慮すべき重要事項	自転車交通量が多く、また電柱により路肩を拡幅することは困難 地元自治会及び商店会との調整が必要		
市道886号線			宇都宮市
事業区間	市道7号線 ~ 市道888号線		
延長	L = 640m		
幅員	W = 7 ~ 8m		
事業の内容	事業量	実施予定期間	
	(延長/面積)	着手	完了
路面修繕	4,800m ²	平成21年度	平成22年度
区画線表示	640m × 2	平成21年度	平成22年度
事業実施に際し配慮すべき重要事項	自転車利活用計画に基づく整備路線 自転車交通量が多く、また電柱により路肩を拡幅することは困難 地元自治会及び商店会との調整が必要		

6. 路線別(特定経路以外)事業計画			
市道41号線(赤門通り)			宇都宮市
事業区間	大通り～市道885号線		
延長	L = 340m		
幅員	W = 8.5～9m		
事業の内容	事業量	実施予定期間	
	(延長/面積)	着手	完了
路面修繕	3,000㎡	平成22年度	平成22年度
区画線表示	340m×2	平成22年度	平成22年度
事業実施に際し配慮すべき重要事項	自転車交通量が多く、また電柱により路肩を拡幅することは困難 地元自治会及び商店会との調整が必要		
市道885号線			宇都宮市
事業区間	市道41号線～市道893号線		
延長	L = 50m		
幅員	W = 4.5～5m		
事業の内容	事業量	実施予定期間	
	(延長/面積)	着手	完了
路面修繕	250㎡	平成22年度	平成22年度
区画線表示	100m	平成22年度	平成22年度
事業実施に際し配慮すべき重要事項	自転車交通量が多く、また電柱により路肩を拡幅することは困難 地元自治会及び商店会との調整が必要		
市道882号線			宇都宮市
事業区間	主要地方道宇都宮向田線～県立図書館		
延長	L = 50m		
幅員	W = 8m		
事業の内容	事業量	実施予定期間	
	(延長/面積)	着手	完了
路面修繕	400㎡	平成22年度	平成22年度
区画線表示	50m	平成22年度	平成22年度
事業実施に際し配慮すべき重要事項	県道宇都宮向田線との連続性の考慮		

6. 路線別(特定経路以外)事業計画			
市道1136号線 C (鉄砲町通り)			宇都宮市
事業区間	大通り～市道3号線		
延長	L = 120m		
歩道幅員	W = 3.2m		
事業の内容	事業量	実施予定期間	
	(延長/面積)	着手	完了
視覚障害者用誘導ブロック修繕	片側40m	平成19年度	平成19年度
事業実施に際し配慮すべき重要事項	現行は、片側に3.2mの歩道が設置されている。		
市道3号線 B,市道1136号線B (オリオン通り)			宇都宮市
事業区間	市道6号線～市道3382号線		
延長	L = 490m		
幅員	W = 10m		
事業の内容	事業量	実施予定期間	
	(延長/面積)	着手	完了
自転車通行規制		平成22年度	平成22年度
事業実施に際し配慮すべき重要事項	自転車交通量が多く、地元自治会及び商店会との調整が必要		
市道44号線			宇都宮市
事業区間	市道3号線～市道45号線		
延長	L = 90m		
幅員	W = 5.9m		
事業の内容	事業量	実施予定期間	
	(延長/面積)	着手	完了
路面修繕	540㎡	平成19年度	平成19年度
事業実施に際し配慮すべき重要事項	ロイヤルホテルとの調整必要		

6. 路線別(特定経路以外)事業計画			
市道3号線 C (ユニオン通り)			宇都宮市
事業区間	国道119号～市道1141号線		
延長	L = 390m		
幅員	W = 5.5～6.5m		
事業の内容	事業量	実施予定期間	
	(延長/面積)	着手	完了
路面修繕	2,400m ²	平成22年度	平成22年度
事業実施に際し配慮すべき 重要事項	自転車交通量が多く、地元自治会及び商店会との調整が必要		