

諸室構成（東図書館）

別紙 1 - 1

部屋名	階数	規模(m ²)	天井高(m)	床材	主な設備等
保存書庫	地下	493.3	3.0	ビニールアスベストタイル	業務用端末機（デスクトップ） 書架 電動書架 机 椅子 図書館情報システム専用アクセスポイント 除湿器
清掃作業員控室	地下	14.5	2.4	ビニールアスベストタイル	ロッカー 机 椅子
中央監視室 (和室・湯沸し・トイレあり)	地下	30.0	2.4	ビニールアスベストタイル	中央監視装置(監視盤・パソコン・プリンター等) ロッカー 机 椅子
男子トイレ	地下	6.1	2.4	塩ビシート	小便器 洋便器 鏡 洗面カウンター
女子トイレ	地下	6.7	2.4	塩ビシート	洋便器 チャームボックス 鏡 洗面カウンター
倉庫(1)中央監視室前	地下	35.4	2.6	コンクリート下地 合成樹脂塗床	消耗品等
倉庫(2)中央監視室前	地下	63.0	2.6	コンクリート下地 合成樹脂塗床	工具等
倉庫(3)8階段下	地下	11.4	—	コンクリート下地 合成樹脂塗床	清掃用具等
倉庫(4)機械室(1)内	地下	11.6	5.0	コンクリート下地 合成樹脂塗床	書類等
ドライエリア倉庫	地下	—	5.0	コンクリート下地 合成樹脂塗床	カラーコーン・バー等
設備機械室(1)(2)(3)	地下	420.0	5.0	コンクリート下地 合成樹脂塗床	冷温水発生機・受水槽・ポンプ類・雨水ろ過装置等
消火ポンプ室	地下	11.6	5.0	コンクリート下地 合成樹脂塗床	消火ポンプ
自家用電気工作室	地下	24.1	5.0	コンクリート下地 合成樹脂塗床	非常用発電機
電気室	地下	71.7	5.0	コンクリート下地 合成樹脂塗床	電気設備
一般開架 児童開架 新聞・雑誌コーナー 視聴覚コーナー ブラウジングコーナー	1階	1,474.0	3.2	タイルカーペット	ＩＣゲート(3通路型一式) 自動貸出機 OPAC 書架 時計 机 椅子 図書館情報システム専用アクセスポイント
カウンター	1階		2.6	タイルカーペットOAフロアー	業務用端末機（デスクトップ） 業務用端末機（ノートパソコン） PC机 椅子 電話 ＩＣリーダライタ
1階作業室	1階	64.1	2.7	ビニールアスベストタイル	業務用端末機（デスクトップ） 業務用端末機用プリンタ・プリンタ台 ＩＣリーダライタ 書架 PC机 椅子 電話 机

部屋名	階数	規模(㎡)	天井高(m)	床材	主な設備等
授乳室	1階	3.0	3.2	タイルカーペット	授乳用ソファ
おはなししつ	1階	26.0	3.2	タイルカーペット	おはなしテーブル 児童用いす タイルマット(ジョイントマット)
男子トイレ	1階	17.8	2.4	塩ビシート	小便器 和便器 洋便器 鏡 洗面カウンター おむつ替え台 清掃用具入れ, 清掃用シンク
女子トイレ	1階	16.3	2.4	塩ビシート	和便器 洋便器 チャームボックス 小児用小便器 鏡 洗面カウンター ベビーバット おむつ替え台
多目的トイレ	1階	4.9	2.4	塩ビシート	ウォシュレット付き暖房便座 チャームボックス 鏡 洗面カウンター
多目的トイレ					鏡 洗面カウンター
ボランティアミーティング室 ※面積は録音室, ブックポスト 作業室を含む	1階	66.0	2.7	タイルカーペット	電話 時計
録音室(1)(2)(3) (ボランティアミーティング室内) (1)7.4㎡ (2)7.4㎡ (3)7.9㎡	1階			タイルカーペット	※(1)は録音に使用せず。
ブックポスト作業室 (ボランティアミーティング室内) 4.1㎡	1階			塩ビシート	防火マット
車庫	1階	34.8	2.7	磁器質タイル	車止め(1台分) 鋼製重量シャッター
通路(北側)	1階	—	2.7	塩ビシート	
科学・技術・ビジネス資料室	2階	284.4	3.0	タイルカーペット	OPAC 書架 時計 図書館情報システム専用アクセスポイント コピー機 机 椅子 利用者閲覧用インターネット端末機 インターネット端末機プリンタ
科学・技術・ビジネス資料室 カウンター	2階		3.0	タイルカーペット OAフロア	業務用端末機(デスクトップ) 業務用端末機(ノートパソコン) 書架 椅子 Wi-Fi機器 事務用プリンタ
2階作業室	2階	69.3	3.0	ビニールアスベストタイル	業務用端末機(デスクトップ) ICリーダライタ 書架 紙裁断機 シュレッター機 椅子 机

部屋名	階数	規模(m ²)	天井高(m)	床材	主な設備等
男子トイレ	2階	17.7	2.4	塩ビシート	小便器 和便器 洋便器 鏡 洗面カウンター 清掃用具入れ, 清掃用シンク
女子トイレ	2階	17.4	2.4	塩ビシート	和便器 洋便器 チャームボックス 鏡 洗面カウンター ベビーベッド
多目的トイレ	2階	5.6	2.4	塩ビシート	折りたたみ式ベッド チャームボックス 洗面カウンター
通路(回廊ほか)	2階	—	3.0	タイルカーペット	閲覧室座席予約システム機
通路(北側)	2階	—	3.0	タイルカーペット	
グループ研究室(1)	2階	32.8	3.0	タイルカーペット	図書館情報システム専用アクセスポイント 電話 時計 車輪付きホワイトボード
グループ研究室(2)	2階	36.0	3.0	タイルカーペット	電話 時計
グループ研究室(3)	2階	41.9	3.0	タイルカーペット	電話 時計 車輪付きホワイトボード
集会室	2階	164.6	3・0	タイルカーペット	電話 時計 車輪付きホワイトボード 電灯, マイク等操作卓
集会室倉庫	2階	28.8	2.7	タイルカーペット	
集会室準備室	2階	43.0	2.6~2.9	ビニールアスベストタイル	分電盤
閲覧室	2階	212.9	3.0	タイルカーペット	閲覧机及び椅子96席 W i - F i 機器 掲示板
湯沸室	2階	6.5	2.4	塩ビシート	流し台(トラップ付)w1500 吊り戸棚 水切り棚
ロッカー(1)西側	2階	5.5	2.4	アスベストタイル	
ロッカー(2)東側	2階	5.0	2.4	アスベストタイル	
館長室	2階	14.0	2.7	タイルカーペット	机・椅子 時計 電話 ロッカー 耐火金庫

部屋名	階数	規模(m ²)	天井高(m)	床材	主な設備等
応接室	2階	10.8	2.7	タイルカーペット	ソファ 時計 電話
事務室	2階	137.0	2.7	塩ビシート	電話 時計 放送設備 誘導灯信号版 火災報知器放置版 事務用コピー機 机・椅子 業務用端末機(デスクトップ) 書架 キャビネット
スタッフラウンジ	2階	30.3	2.7	タイルカーペット	電話
空調機室(1)(2)(3)	2階	—	4.5	コンクリート下地 合成樹脂塗床	空調機器・配電盤等
スタジオ	3階	220.5		ビニールアスベストタイル	スタジオ映像設備, スタジオ音声設備
セミナー室	3階	220.5		タイルカーペット	
教材制作室(1)	3階	32.83		ビニールアスベストタイル	
教材制作室(2)	3階	30.94		ビニールアスベストタイル	
暗室	3階	10.63		塩ビシート	
試写室(1)	3階	10.63		タイルカーペット	
試写室(2)	3階	8.15		タイルカーペット	
機材・教材保管室	3階	227.51		ビニールアスベストタイル	電動式スタックランナー, 貸出用プロジェクター
応接室	3階			タイルカーペット	
所長室	3階			タイルカーペット	
事務室	3階	99.14		塩ビシート	
階段A(利用者用 中央)	地下～ 3階	102.0	—	タイルカーペット	手すり
階段B(バックヤード用 北側)	地下～ 3階	104.0	—	アスベストタイル	手すり
階段C(非常用 東側)	1階～ 3階		—	アスベストタイル	手すり
エレベータNo.1 (利用者用 東側) 用途 乗用 定員 13名 積載 900kgまで	地下～ 3階		2.4	アスベストタイル	操作盤 非常通報装置 手すり
エレベータNo.2 (利用者用 西側) 用途 乗用 定員 11名 積載 750kgまで	地下～ 3階			アスベストタイル	操作盤 非常通報装置 手すり
E P S	地下～ 3階			コンクリート下地 合成樹脂塗床	分電盤 端子盤
屋上(設備は複合施設共用)				コンクリート下地	チラーユニット 冷却塔 高置水槽(中水・上水)

諸室構成(複合施設共用部分)

部屋名	階数	規模(㎡)	天井高(m)	床材	主な設備等
風除室(1)正面(北側)玄関	1 階	18.9	3.2	ステンレス製靴拭きマット(排水口付)平板ブロック	点字ブロック
					両引き自動ドア
風除室(1)南側玄関	1 階	16.4	3.2	ステンレス製靴拭きマット(排水口付)平板ブロック	点字ブロック
					両引き自動ドア
共通ロビー	1 階	140.4	6.6～7.6	平板ブロック 一部大谷石	誘導ブロック
					手すり
					美術作品 (壁および床)
ごみ置場	屋外	13.8	2.7	合成樹脂塗床	
第1 駐車場	屋外				7 6 台(内 思いやり駐車場5台、軽自動車用 1 台))
					ピロティ部天井蛍光灯
第2 駐車場	屋外				2 0 6 第(内 思いやり駐車場 2 台、軽自動車用 2 台)
					L E D 投光器(自動点滅盤)
駐輪場	屋外				約 1 9 5 台分
中庭	屋外				花壇, 美術作品

* 構造及び規模：鉄骨造り 2 階建て

部屋名	階数	規模 (㎡)	天井高 (m)	床材	備考
一般図書コーナー	1 階	279.5	2.3～6.4	フローリング	多目的トイレ（1階）：洋式(1), ベビーベッド(1), ベビーチェア(1) 男子トイレ（1 階）：洋式(1), 小便器(2)
児童図書コーナー		99.5		フローリング	女子トイレ（1 階）：洋式(2)
トイレ（男女）		—		塩ビシート	男子トイレ（2 階）：洋式(1), 小便器(2)
多目的トイレ		—		塩ビシート	女子トイレ（2 階）：洋式(2)
閉架書庫		25.0		塩ビシート	多目的ホール 約 8 0 席 調査学習室：2 8 席
事務室		50.0		フローリング	
機械室		21.3		塩ビシート	
多目的ホール	2 階	82.0		カーペット	
調査学習室		74.4		フローリング	
談話コーナー		81.2		カーペット	
映写ライブラリー室		15.0		カーペット	
トイレ（男女）		—		塩ビシート	
計		1,000.1			

河内図書館諸室一覧

別紙1-3

* 構造及び規模 : 鉄筋コンクリート 1階建

部屋名	階数	規模(㎡)	天井高 (m)	床材	備考
開架閲覧室(成人)	1階	475.00	2.7 ~ 9.0	フローリング	・開架閲覧室(児童)にタイルカーペット40㎡を含む ・軽読書スペースに畳12畳を含む ・休憩室に畳4.5畳を含む
開架閲覧室(児童)		233.28		フローリング	
閉架書庫		108.00		塩ビシート	
軽読書スペース		103.68		フローリング	
和室(おはなしコーナー)		14.40		畳8畳	
展示スペース		58.32		フローリング	
集会室		92.16		カーペット	
映写室		18.00		塩ビシート	
トイレ(男・女)		38.40		タイル	
身障者用トイレ		6.72		タイル	
ロビー		174.96		フローリング	
風除室		16.00		タイル	
館長室		32.40		フローリング	
事務室・作業室		75.60		フローリング	
湯沸室(2ヶ所)		12.72		フローリング	
更衣室		9.00		フローリング	
休憩室		13.80		塩ビシート	
機械室		77.76		コンクリート	
車庫		54.00		コンクリート	
計		1614.20			